

1/1



INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH

2021 ROK

OGÓLNODOSTĘPNY PLAC TRENINGOWY STREET WORKOUT

Plac treningowy zlokalizowany jest na terenie działki 2688/1 w północno-wschodniej części działki. Od jednej strony plac treningowy przylega do istniejącej siłowni zewnętrznej.

Na terenie parku zostały zamontowane urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych, składające się z drabinki poziomej, drążków do podciągania się i drążków do ćwiczeń poziomych. Nawierzchnia pod placem jest wysypana piaskiem o granulacji 0.2-2 mm. Jest to tym samym nawierzchnia przepuszczalna, która bez problemu odprowadzi wodę opadową.


Powierzchnia działki to 6 520,0 m², natomiast powierzchnia placu to 89,97 m² tym samym wskaźnik pow. Zabudowy w stosunku do powierzchni działki to 1,7. Inwestycja wykonana w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

Koszt wykonania: 38 745,00 zł



Po
wykonaniu

SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW



Samoobsługowe stacje naprawy rowerów pozwalają na samodzielne dokonanie podstawowych czynności naprawczych. Stacje posiadają zestaw narzędzi, które umożliwiają szybką naprawę np. gdy potrzebne jest napompowanie koła, czy podregulowanie siodełka. Wyposażenie stacji to zestaw kluczy imbusowych, zestaw torków, wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, klucz nastawny, pompka rowerowa i zestaw do zdjęcia opony.



Inwestycja zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego.

Koszt Inwestycji to : 40 000,00 zł

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO




Budowa budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego w Jarosławiu w zakresie:

- trzy kondygnacyjny budynek w całości podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, konstrukcja murowana ze stropami prefabrykowanymi z płyt kanałowych. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – płatwiowej,
- wewnętrzne instalacje: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia gazowa oraz instalacja gazu,
- przyłącza: woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie wód opadowych,
- zagospodarowanie terenu: chodniki, miejsca postojowe, trawniki, miejsce gromadzenia odpadów,

Wartość umowna wykonania robót budowlanych na dzień 29.10.2021 r:
3 294 547,87 zł

***BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO***




W trakcie



***BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO***



W trakcie



TWORZENIE MIEJSC OPIEKI
W MIEJSKIM ŻŁOBKU NR 1 RADOSNY
ZAKĄTEK- BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ
ARCHITEKTURY – PLAC ZABAW DLA DZIECI
WRAZ Z OGRODZENIEM PRZY ULICY
SKARBOWSKIEGO W JAROSŁAWIU

W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami małej architektury,
- nawierzchnię trawiastą w części posadowienia piaskownicy,
- zakup i montaż urządzeń małej architektury,
- ogrodzenie panelowe wraz z furtką.



Koszt wykonania całej inwestycji:
273 502,03 zł

Po wykonaniu



Po wykonaniu




Po wykonaniu



Plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem przy ulicy Skarbowskiego w Jarosławiu

Po wykonaniu



Po wykonaniu



Po wykonaniu




REMONT ZABYTKOWEGO MURU PRZY UL. PODGÓRZE

Przed



Przed



Przewidywany koszt remontu na dzień 29.10.2021 roku to: 623 554,62 zł



REMONT ZABYTKOWEGO MURU PRZY UL. PODGÓRZE

W trakcie



Tegoroczny etap prac obejmuje wykonanie remontu przęseł P21 do P23 i przypory nr 22 do 23. Długość odcinka wynosi 77,20 m. Remont obejmuje rozebranie czapy betonowej (żelbetowej), ponowne jej zazbrojenie i zakotwienie w murze za pomocą kotew i zabetonowanie. Ściany zostaną oczyszczone, odgrzybione oraz wymienione osłabione i uszkodzone cegły. Całość elewacji zostanie zaizolowana środkiem hydrofobowym. Wykonane prace mają na celu zabezpieczenie istniejącego muru przed niszczeniem i ewentualnym uszkodzeniem oraz usunięciem się ziemi gruntowej zalegającej na wyższym poziomie.


280 -cio letni ceglany mur oporowy, który jest położony przy ul. Podgórze w Jarosławiu, nie jest wpisany do rejestru zabytków, oraz nie figuruje w spisach zabytków miasta.

Pełni on funkcję użytkową, jako zabezpieczenie konstrukcyjne wolnostojącej, niskiej zabudowy mieszkalnej po stronie zachodniej ulicy, jak również zabezpiecza stok wzgórza z XVII – wiecznym opactwem Sióstr Benedyktyn. Przedmiot remontu obejmuje zabezpieczenie terenu skarpy o powierzchni 0,50ha oraz jej zagospodarowanie poprzez profilowanie, ukształtowanie, zagospodarowanie zielenią niską w celu jej bezpieczeństwa. Skarpa obejmuje teren pomiędzy murem należącym do Sióstr Benedyktyn, a murem należącym do Gminy Miejskiej Jarosław.

W trakcie




KAMERY MONITORINGU WIZYJNEGO W OGRÓDKU JORDANOWSKIM PRZY UL. WILSONA



Przedmiotem zamówienia była realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji systemu monitoringu miejskiego w Jarosławiu. Zamówienie obejmowało wykonanie sieci optotelekomunikacyjnej oraz wykonanie przyłączy światłowodowych i energetycznych do punktów kamerowych w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wilsona w Jarosławiu. W ramach inwestycji zostały zakupione i zamontowane 3 sztuki kamer stacjonarnych oraz jedna sztuka kamery obrotowej.

Koszt wykonania całości inwestycji wyniósł: 29 339,20 zł



Po
wykonaniu

BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. WILSONA

Po wykonaniu



Koszt wykonania ogrodzenia wyniósł: 39 900,00 zł

BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL. WILSONA

W ramach inwestycji zakres prac obejmował:

- Rozzucie, szatnienie i karbowanie gęstego ziwoplotu.
- Rozłożenie ogrodzenia z siatki wraz ze słupkami z rury.
- Kształtowanie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm.
- Rozbicie bramy oraz dwóch furtek (furtki) wraz ze słupkami z rury.
- Hamowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hamu 5 cm.
- Wykopanie dołów w powierzchni dna do 0,2 m² i głębokości do 1,0 m w granicach k.m. III – strachu niebezpieczna obrotu jazdy (20-75 poj./h).
- Wstawienie słupków stalowych o sr. do 50 mm.
- Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 – ręczne układanie betonu – w wykonanych otworach.
- Podmurówka prefabrykowana betonowa 240x250x50 wraz z pustakami betonowymi 25x75 – obok czynnego pasa jazdy (20-75 poj.).
- Ogrodzenie z siatki wys. do 1,5m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m.
- Brama dwuskrzydłowa 1,50 x 1,00
- Dwie furtki metalowe 1,50 x 1,00

Po wykonaniu



BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. PIEKARSKIEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM LEKKOATLETYCZNYM




Po wykonaniu



W ramach inwestycji wykonano:

1. Budowa budynku krytej trybuny z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynowym.
2. Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.
3. Bieżnia 400 m oraz budowa bieżni 100 m.
4. Skocznia do skoku w dal i trójskoku.
5. Skocznia o skoku o tyczce.
6. Skocznia do skoku wzwyż.
7. Rzutnia do pchnięcia kulą.
8. Boiska do mini piłki nożnej.
9. Boiska do siatkówki.
10. Parking.
11. Widownia o konstrukcji żelbetowej na wale ziemnym.
12. Ciągi pieszo-jezdne.
13. Oświetlenie terenu boiska wraz z infrastrukturą techniczną.
14. Podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe wraz z instalacją drenazową boiska, bieżni i urządzeń lekkoatletycznych.
15. Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne.
16. Instalacja sanitarna wod-kan., c.o..
17. Instalacja odgromowa budynku.

Koszt wykonania całości inwestycji wyniósł blisko : 13 600 000,00 zł




INSTALACJA MONITORINGU NA ALEI KASZTANOWEJ

Przedmiotem zamówienia była realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji systemu monitoringu ulicznego w Jarosławiu. Zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej, na wykonanie sieci optoelektrotechnicznej oraz wykonanie przyłączy światłowodowych i energetycznych do punktów kamerowych przy Placu Inwalidów i Alei Kasztanowej.

W ramach zadania wykonano montaż kamer w następujących lokalizacjach:

- Plac Inwalidów Wojennych - 2 szt. kamer stacjonarnych
- Aleja Kasztanowa - 5 szt. stacjonarnych, 1 szt. kamery obrotowej



W trakcie


Koszt inwestycji : 66 350,00 zł



Po wykonaniu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NALEŻĄCEGO DO GMINY MIEJSKIEJ NA OS. JAGIELLONÓW

W trakcie
robót



ZAGOSPODAROWANIE TERENU NALEŻĄCEGO DO GMINY MIEJSKIEJ NA OS. JAGIELLONÓW

Powierzchnia działki wynosi 3983 m² do zakresu opracowania przeznaczona jest jej część stanowiąca 1238 m². Istniejący teren otacza zabudowa wielorodzinna. Przedmiotowy teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nie jest wpisany w rejestr zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską.


W ramach inwestycji wykonano:

- wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 4 cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem w obrysie obrzeży betonowych
- usytuowanie ławek,
- usytuowanie koszy na śmieci,
- montaż latarni oświetleniowych wraz z instalacją,
- montaż drewnianych elementów z drewna struganego z połączeniem na gniazda i czopy tzw. ogrody społeczne,
- wykonanie trawników,
- nasadzenie drzew i krzewów.

Koszt inwestycji : 91 400,00 zł




ZIELONA I INNOWACYJNA STREFA REKREACJI W DZIELNICY NR 5 – BUDŻET OBYWATELSKI




W ramach inwestycji zakres prac obejmował:


- wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 4 cm na podbudowie
 - z piasku stabilizowanego cementem w obrębie obrzeży betonowych,
 - usytuowanie ławek,
 - usytuowanie koszy na śmieci,
 - montaż latarni oświetleniowych wraz z instalacją,
 - lokalizacja oczka fontannowego,
 - wykonanie trawników,
 - nasadzenie drzew i krzewów
- Koszt inwestycji: 127 192,25 zł





Po wykonaniu



ZIELONA I INNOWACYJNA STREFA REKREACJI W DZIELNICY NR 5 –
WYKONANIE KLOMBÓW RÓŻANYCH
BUDŻET OBYWATELSKI



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W JAROSŁAWIU



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „PSZOK” znajdującego się na działce nr 98/22 położonej w m. Jarosław, przy ul. Krakowskiej gm. Jarosław jest inwestycją dwu letnią.


Przewidywany koszt wykonania całości inwestycji wynosi: 6 200 000,00 zł

Roboty główne obejmujące zakres realizacji inwestycji:

- Wykopy pod projektowane fundamenty budynku socjalno-biurowego z częścią gospodarczo-garażową, wiaty, wagi najezdowej, muru oporowego, zbiornika.
- Budowa fundamentów pod nowoprojektowany budynek socjalno-biurowy z częścią gospodarczo-garażową, wiaty, wagi najezdowej, zbiornik.
- Wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z projektami branżowymi dla każdego obiektu/budynku.
- Montaż płyty wagi najezdowej oraz urządzeń pomiarowych.
- Wykonanie muru oporowego wydzielającego plac składowy pod prasokontenery.
- Wykonanie utwardzenia w postaci płyty betonowej pod prasokontenery.
- Budowa przyłączy i wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz wentylacji dla budynku socjalno-biurowego z częścią gospodarczo-garażową.
- Budowa przyłączy i wewnętrznej instalacji elektrycznej dla budynku socjalno-biurowego z częścią gospodarczo-garażową oraz wiaty.
- Budowa otwartego zbiornika na wody opadowe wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.
- Budowa placów wewnętrznych i utwardzeń oraz chodników ciągów pieszych w obrębie budynku socjalno-biurowego z częścią gospodarczo-garażową, wiaty oraz pod projektowaną ścieżkę edukacyjno-ekologiczną.
- Montaż 5 przystanków dla ścieżki edukacyjno-ekologicznej.
- Montaż ogrodzenia całego terenu oraz bramy wjazdowej.
- Montaż ogrodzenia zbiornika na wody opadowe.



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH
POGODNEJ W JAROSŁAWIU WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW P1, P3 I P4
POZA PASEM DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ
NR 94 ZGORZELEC - KORCZOWA



Koszt wykonania zadania: 3 773 967,61 zł

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH GRODZISZCZAŃSKIEJ I POGODNEJ W JAROSŁAWIU WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW P1, P3 I P4 POZA PASEM DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 94 ZGORZELEC - KORCZOWA

- **ETAP III** - inwestycji polegający na budowie kanalizacji sanitarnej obejmującej zlewnię pompowni P4

Etap III projektowanej inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędnymi urządzeniami tj. pompownia ścieków P4, zasilanie energetyczne pompowni, ogrodzenie pompowni oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna umożliwi odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w północno-zachodniej części miasta Jarosławia w rejonie ulic Grodziszcząńskiej i Pogodnej

Odprowadzenie ścieków sanitarnych zaprojektowano przy zastosowaniu systemu grawitacyjnego, wspomaganego pracą czterech przepompowni ścieków sanitarnych. W tym roku roboty obejmują etap III inwestycji - budowę jednej pompowni ścieków oznaczoną symbolem literowym P4

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez ujęcie ścieków w szczelny system kanalizacji i docelowo odprowadzenie ich do miejskiej oczyszczalni ścieków w Jarosławiu. *Podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej powoduje konieczność likwidacji na koszt właściciela działki istniejących szamb i indywidualnych oczyszczalni ścieków. Zamiast likwidacji istnieje możliwość wykorzystania istniejących szamb na zbiorniki do gromadzenia wód deszczowych, wykorzystywanych do nawadniania terenów zielonych, splukiwania chodników, podjazdów i schodów, mycia dachów a także do splukiwania WC.*

MONTAŻ NOWYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Przedmiotem zamówienia było wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie, dostawie i montażu 5 sztuk wiat przystankowych wraz z ich wyposażeniem w pięciu lokalizacjach w Mieście Jarosław.

Teren przy wiatkach został wyłożony betonową kostką brukową oraz po ustawieniu wiat uporządkowany. Wiaty zostały wyposażone w ławki, kosze na śmieci oraz tablice na potrzeby oklejenia rozkładami jazdy.



Koszt wykonania zadania: 50 000,00 zł

OGRODZENIE NA STADIONIE MIEJSKIM



W ramach inwestycji zakres prac obejmując:

- wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa grubego oraz warstwy piasku stabilizowanego cementem w obrysie obrzeży betonowych,
- wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego ocynkowanego z powłoką poliestrową o wysokości paneli do 1,1 m z łącznikami systemowymi (balustrada dzieląca trybuny od boiska),
- zamontowanie furtki umożliwiającej dojście do boiska.

Koszt wykonania: 16 298,23 zł




„RENOWACJA CMENTARZA WOJENNEGO W JAROSŁAWIU Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ JAKO ŚWIADECTWO HISTORII”. CMENTARZ NA ULICY PRUCHNICKIEJ


W ramach inwestycji zakres prac obejmują:

- Roboty izolacyjne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania izolacji pionowej fundamentów.
- Odsłonięcie muru wraz z bramą poniżej niższego poziomu terenu do głębokości 50 cm.
- Oczyszczenie muru, usunięcie wszelkich zabrudzeń i słabo przylegających fragmentów zewnętrznych cegły i zaprawy, zwietrzałych wypełnień spoin do głębokości ok. 2 cm.
- Zbitie tynku do wysokości 40 cm powyżej terenu.
- Uzupelnienie spoin, ubytków i nierówności muru zaprawą podkładową, przepuszczalną dla pary wodnej i aktywną kapilarnie, posiadającą wysoką zdolność magazynowania soli dzięki zawartości 60% porów, bardzo odporną na siarczany z niską zawartością wodnych alkaliów na powierzchni jw.
- Wykonanie gruntowania powierzchni preparatem, blokującym sole w murze, redukującym transport płynów i przez to ograniczającym transport soli (chlorków, azotanów, siarczanów).
- Zagruntowanie powierzchni preparatem krzemionkowym (płynny koncentrat, utwardzający i uszczelniający strukturę muru).
- Naniesienie na powierzchnię jw. warstwy szlamu uszczelniającego (powłoka przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna nawet dla wody pod ciśnieniem, wysoko odporna mechanicznie).
- Wykonanie izolacji bitumicznej powłokowej pionowej przy użyciu preparatu przekrywającego rysy (1-składnikowa powłoka bitumicznopolimerowa, z wypełniaczem gumowym opartych na bitumach modyfikowanych tworzywami sztucznymi).
- Wykonanie na całej długości muru poziomej przepony metodą iniekcji krystalicznej grawitacyjnej na głębokości ok. 10 cm poniżej poziomu terenu, z użyciem płynu iniekcyjnego oraz masy do wypełnienia otworów po iniekcji.
- Zasypianie odkopów z wykonaniem odboju betonowego wg. opisu szczegółowego
- Wykonanie płytki odbojowej:

„RENOWACJA CMENTARZA WOJENNEGO W JAROSŁAWIU Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ JAKO ŚWIADECTWO HISTORII”. CMENTARZ NA ULICY PRUCHNICKIEJ




INWESTYCJE DROGOWE I OŚWIETLENIOWE W 2021 ROKU



1. PRZEBUDOWA UL. BOCZNA SANOWA - II ETAP

Przed



Poniesione koszty: 131 082,58 zł

Przebudowa ul. Boczna Sanowa - II etap w zakresie:

- wykonanie w-wy wiążącej z MMA gr 4 cm,
- wykonanie w-wy scieralnej z MMA gr. 4 cm,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
- warstwa odcinająca z piasku 10 cm,
- podbudowa z fluczni 31.5/63 20 cm,
- podbudowa z mieszanki 0,31,5 15 cm.

Przed



Po



Po



2. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 3 na dz. o nr ewid. 659/1

Planowany koszt: 62 907,75 zł

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 3 na dz. o nr ewid. 659/1 w zakresie:

- zdjęcie humusu,
- korytowanie,
- wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia o grubości 20 cm,
- warstwa jezdni z mieszanki 0/31,5 grubości 10 cm.

Przed



2021/10/26 10:16

Przed



2021/10/26 11:53

3. Przebudowa ul. Łączności – ostatni etap

Przed



Poniesione koszty: 653 320,40 zł

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:

- jezdnia bitumiczna o szerokości 6 m i długości 267 mb,
- lampy oświetleniowe LED 10 szt.,
- kanalizacja deszczowa 400,
- wpusty kanalizacji deszczowej,
- studnie kanalizacji deszczowej,
- obustronne chodniki o szerokości 2 m,
- zjazdy na posesje.

Przed



Po



Po




Po



4. Przebudowa nawierzchni podwórza przy ul. Kraszewskiego 10



Przed



Przed

Poniesione koszty: 77 248,92 zł

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- rozbiórka starych nawierzchni.
- korytowanie oraz wykonanie nowych podbudów.
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.



W trakcie robót



Po





Po

5. Modernizacja części parkingu przed blokiem nr 7 ul. Zielińskiego

Planowany koszt: 21 468,94 zł

Prace polegały na poszerzeniu płyty parkingowej oraz wymianie nawierzchni na kostkę brukową.



6. Przebudowa ul. Włókienniczej (droga, kanalizacja, oświetlenie) – w trakcie realizacji

Planowany koszt: 825 566,17 zł

Dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Jarosław: 50 000,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

- kanalizację deszczową,
- przebudowę gazociągu,
- wymianę opraw,
- podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem oraz podbudowę z kruszywa łamanego,
- warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego.





7. Przebudowa ul. Basztowej wraz z odwodnieniem – w trakcie realizacji

Planowany koszt: 188 220,86 zł

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

- przebudowa gazociągu,
- wykonanie studzienki kanalizacyjnej,
- wykonanie zjazdów oraz opaski z kostki betonowej,
- podbudowa z kruszywa łamanego,
- warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego.



8. Przebudowa ul. Skarbowskiego - II Etap

Poniesione koszty: 239 643,64 zł


W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- wykonanie w-wy wiążącej z MMA gr 4 cm.
- wykonanie w-wy ścieralnej z MMA gr. 4 cm.
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką MMA
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych.
- regulacja pionowa kratek ściekowych.
- oznakowanie poziome.
- oznakowanie pionowe.
- progi płytowe wyspowe.

Prze




Prze



Po



Po



9. Budowa chodnika ul. Krakowska

Poniesione koszty: 390 905,26 zł

W ramach zadania wykonano chodnik o szerokości 1,5-2 m na odcinku ponad 500 m - od wiaduktu kolejowego do chodnika istniejącego przy cmentarzu. A także zjazdy, przepusty drogowe, odwodnienie drogi za pomocą wpustów drogowych, rowy kryte, umocnienia rowów otwartych, wyloty kanalizacyjne oraz zatokę autobusową.




10. Przebudowa ulicy usytuowanej na działkach miejskich od nr 371/1 do 371/9, obręb 4 (boczna ul. Kruhel Pelkiński)

Poniesione koszty: 229 873,82 zł

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową na odcinku od drogi krajowej Kruhel Pelkiński do rozwidlenia – odcinek 210 mb o szerokości 3 m wraz z krawężnikami oraz umocnieniem skarp płytami azurowymi.

W ramach zadania zostało wykonane również oświetlenie LED wzdłuż ulicy oraz na odcinku bocznym.



11. Przebudowa ul. Szczepańskiego

Poniesione koszty: 385 304,68 zł

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki),
- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonywanie wykopów mechanicznie,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej o grub. po zagęszczeniu 10cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej o grub. po zagęszczeniu 15cm,
- wykonanie warstwy z piasku w korycie grubość 10cm,
- wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej 4cm,
- wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej 4cm,
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30,
- przestawienie słupów oświetleniowych,
- rozebranie ogrodzenia z siatki,
- montaż płyt - podmurówki betonowej ogrodzeniowej,
- ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej powlekanej na słupkach stalowych,
- elementy ogrodzeniowe.



12. Przebudowa ul. Kraszewskiego – w trakcie realizacji


Planowany koszt: 8 700 000,00 zł

Dofinansowanie w kwocie: 3 039 238,00

Przebudowa ul. Kraszewskiego w zakresie robót:

- zdjęcie humusu w rejonie planowanych robót,
- rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego nr 33,
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznej,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
- przebudowę i budowę odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z zbiornikiem retencyjnym,
- przebudowę i budowę odcinków sieci wodociągowej,
- przebudowę i budowę odcinków gazociągów średniego i niskiego ciśnienia,
- przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
- wykonanie skrzyżowania typu male rondo,
- wykonanie zatok postojowych,
- wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych,
- przebudowę konstrukcji nawierzchni zjazdów,
- plantowanie zieleni z humusowaniem i obsianiem trawą,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Przed



W trakcie




13. MODERNIZACJA PŁYTY RYNKU W JAROSŁAWIU – I ETAP

Poniesione koszty: około 10 000 000,00 zł

W tym dofinansowanie: około 4 500 000,00 zł

Modernizacja Płyty Rynku w zakresie robót:

- rozbiórki istniejących nawierzchni porfirowych, granitowych, z płyt z piaskowca i trylinki,
- budowa sieci wodociągowej zasilającej fontannę i punkty medialne,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa linii kablowych zasilających fontannę, punkty medialne i oświetlenie,
- słupy oświetleniowe i naświetlacze posadzkowe,
- budowa dwuelementowej fontanny składającej się z 88 dysz z oświetleniem,
- nowe nawierzchnie z kostki porfirowej odzyskanej, z kostki porfirowej nowej oraz z granitu wraz z podbudową o powierzchni ponad 8000 m².



13. MODERNIZACJA PŁYTY RYNKU W JAROSŁAWIU – I ETAP

W trakcie robót



W trakcie robót






14. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. UJEJSKIEGO ORAZ BOCZNEJ UL. PEŁKIŃSKIEJ (DZ. NR EWID. GR. 1244/1, 1244/2, 1244/3, OBR. 4) W JAROSŁAWIU W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I BUDUJ” – W TRAKCIE REALIZACJI

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowane oraz wybudowane oświetlenie uliczne w ul. Kornela Ujejskiego oraz bocznej ul. Pełkińskiej, dz. ewid. nr 1244/1, 1244/2, 1244/3 w technologii LED.

Szacunkowa ilość punktów świetlnych w sumie wynosi 6 szt.

Planowany koszt: 53 380,18 ZŁ

Mapy poglądowe



Przed



Przed



15. MODERNIZACJA I INSTALACJA NOWEGO OŚWIETLENIA W DZIELNICY NR 5 – IV ETAP – W TRAKCIE REALIZACJI

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na ułożeniu kabla zasilającego punkty świetlne (długość 444,08 mb) wraz z dodatkową rurą dyk, która wykorzystana będzie do prowadzenia przewodów pod monitoring na osiedlu, ustawianie słupów oświetleniowych (6 szt.) na których zostaną zamontowane oprawy LED (10 szt.) na wysięgnikach (4 szt. dwuramiennych).

Planowany koszt: 70 876,04 ZŁ




16. MODERNIZACJA I INSTALACJA NOWEGO OŚWIETLENIA W DZIELNICY NR 5 – V ETAP – W TRAKCIE REALIZACJI

w ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na ułożeniu kabla zasilającego punkty świetlne (długość 319 mb) wraz z dodatkową rurą dyk, która wykorzystana będzie do prowadzenia przewodów pod monitoring na osiedlu, ustawianie słupów oświetleniowych (5 szt.) na których zostaną zamontowane oprawy LED (5 szt.), wymiana 30 sztuk opraw na ledowe na osiedlu Jagiellonów i przyległych ulicach.

Planowany koszt: 138 888,99 ZŁ.

Mapa poglądowa



Mapa poglądowa



17. BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA OS. STERAŃCZAKA

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane polegające na ułożeniu kabla zasilającego nowe punkty świetlne (długość 183 mb) ustawiano słupy oświetleniowe (2 szt.) na których zostały zamontowane oprawy LED (2 szt.) – doświetlenie przejścia przez plac zabaw oraz ustawiano słupy oświetleniowe (4 szt.) na których zostały zamontowane naświetlacze LED (8 szt.) – doświetlenie boiska wielofunkcyjnego.

Poniesione koszty: 46 531,70 ZŁ

Przed



Po



18. BUDOWA OŚWIETLENIA W OGRÓDKU JORDANOWSKIM


W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane polegające na ułożeniu kabla zasilającego nowe punkty świetlne (długość 72 mb) ustawiano słupy oświetleniowe (2 szt.) na których zostały zamontowane oprawy LED (2 szt.) – doświetlenie siłowni zewnętrznej.

Poniesione koszty: 13 235,27 ZŁ

Przed



Po



Po



19. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA PRZEBUDOWYWANYCH LINIACH NAPOWIETRZNYCH NN 0,4 KV – STACJE TRANSFORMATOROWE – JAROSŁAW 151 (UL. ŁAZY KOSTKOWSKIE I UL. ŻWIROWA), JAROSŁAW 152 (UL. LIPOWA I UL. ŁAZY KOSTKOWSKIE), JAROSŁAW 153 (UL. ŁAZY KOSTKOWSKIE I UL. PIASKOWA)

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na zamontowaniu nowych wysięgników wraz z 66 szt. opraw typu LED w ulicach: Lipowa, Łazy Kostkowskie, Piaskowa, Żwirowana – gdzie obecnie trwa wymiana sieci elektroenergetycznych (nowe zasilania, słupy itp.) – rejon energetyczny w Jarosławiu jako inwestor.

Poniesione koszty: **wybor oferty**

20. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH POPRZECZ PRZEBUDOWĘ PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 111319 (UL. JANA PAWŁA II I UL. 3-GO MAJA) W JAROSŁAWIU”- W TRAKCIE REALIZACJI

Inwestycja została zlecona w formule „projektuj i buduj” w jej ramach zostanie opracowana dokumentacja projektowa w której skład wchodzi: projekt stałej organizacji ruchu, projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, projekt wykonawczy branży elektrycznej wraz z pomiarami oraz schematem elektrycznym, projekt przebudowy azyli wraz z kosztorysami (b. drogowa) – zakres w 2021 roku.

W 2022 roku na podstawie w/w dokumentacji zostaną wykonane aktywne przejścia dla pieszych w czterech lokalizacjach, jest to system inteligentnego przejścia dla pieszych wraz z jego doswietleniem LED, który informuje kierowcę o osobach poruszających się na przejściu dla pieszych, a także zbliżającej się do streły przejścia.

Planowany koszt: 441 614,28 zł + 2 800,00 zł (nadzór)

W tym dofinansowanie: 353 291,00 zł




Przebieg nr 1: ul. Jana
Pawła II, obok Sądu
(KM 2+958)

Przed



Przebieg nr 2: ul. Jana Pawła II, obok Starostwa Powiatowego
(KM 2+772)

Przed



Przebieg nr 3: ul. Jana Pawła II, obok Klasztoru O.O. Dominikanów
(KM 2+242)

Przed



Przebieg nr 4: ul. 3-go Maja, obok Szpitala
(KM 4+326)

Przed



ZREALIZOWANE LUB REALIZOWANE PROJEKTY BUDOWLANE/KONCEPCJE:

- rozbudowa istniejących linii napowietrzanych oświetlenia ulicznego w Jarosławiu – ST 152 (ul. Lipowa i Łazy Kostkowskie), ST 153 (ul. Łazy Kostkowskie i ul. Piaskowa), ST 154 (ul. Kolaniki 2) – 6 600,00 zł
- budowa oświetlenia ul. Piaskowej (odcinek od ul. Łazy Kostkowskie do cmentarza). – 4 500,00 zł
- budowa oświetlenia bocznej ul. Kulkowej (dz. nr ewid. gr. 1136/3, obręb 4) – 4 600,00 zł
- budowa oświetlenia bocznej ul. Batalionów Chłopskich (dz. nr ewid. gr. 397, obręb 2). – 4 600,00 zł
- przebudowa drogi i chodnika ul. Harlendera – 44 895,00 zł
- przebudowa ul. Orkana – 12 400,00 zł
- przebudowa ulicy Misztale (ZRID) – 243 417,00 zł
- pracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowych dla dróg w obszarze ulic: Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka Długosza, Nad Sanem – 165 435,00 zł (57 902,25zł - w tym roku)
- przebudowa ul. Pelkińskiej w Jarosławiu od km 0 + 936,90 do km 1 + 935,90 – 146 370,00 zł
- opracowanie dokumentacji ZRID przebudowa bocznej ul. Pogodnej (dz. nr: 475/7, 476/4, 476/5, 477/17, 477/18) – 60 000,00 zł (35 000,00zł w tym roku)

**1 433 300,00 ZŁ TO KWOTA PRZEZNACZONA W TYM ROKU
PRZEZ MIASTO NA DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI I
PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE
JAROSŁAWIA.**

POMOC W WYSOKOŚCI POŁOWY WARTOŚCI INWESTYCJI DOTYCZY 11 ZADAŃ:

Lp.	Nazwa ulicy	Kwota wkładu - Powiat	Kwota wkładu - Gmina
1.	ul. Zwierzyniecka	191 500,00 zł	191 500,00 zł
2.	ul. Rybacka	219 000,00 zł	219 000,00 zł
3.	ul. Stefana Okrzei	132 000,00 zł	132 000,00 zł
4.	ul. Pasieka	54 000,00 zł	54 000,00 zł
5.	ul. Królowej Jadwigi	179 000,00 zł	179 000,00 zł
6.	ul. Paderewskiego	138 000,00 zł	138 000,00 zł
7.	ul. Bandurskiego	155 000,00 zł	155 000,00 zł
8.	ul. Dolnoleżajska	38 800,00 zł	38 800,00 zł
9.	ul. Stawki	120 000,00 zł	120 000,00 zł
10.	ul. Batalionów Chłopskich	96 000,00 zł	96 000,00 zł
11.	ul. Dolnoleżajska II	110 000,00 zł	110 000,00 zł
SUMA		1 433 300,00 zł	1 433 300,00 zł
RAZEM		2 866 600,00 zł	



A large green rectangle with a gradient from light green at the top to dark green at the bottom. It features stylized circuit board patterns in a lighter green color at the corners. The text "DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ" is centered in white, uppercase letters.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Przebudowa wraz z rozbudową
publicznej drogi gminnej
nr 111320R – ul. Kraszewskiego
w Jarosławiu

5.2.11

Tak wyglądała ul. Kraszewskiego przed przebudową







Informacje ogólne

– Wykonawca robót:	STRABAG Sp. z o.o.
– Wartość kontraktu brutto:	8 672 854,14 PLN
– Dofinansowanie z FDS brutto:	3 039 238,00 PLN
– Data przekazania placu budowy:	8 września 2020r
– Termin wykonania do dnia:	15 październik 2022r
– Długość przebudow. odcinka:	950,5 m

Plan sytuacyjny przebudowywanej ulicy



Zakres robót

BRANŻA DROGOWA:

- Wykopy
- Nasypy
- Mieszanka kruszyw łamanych
- Stabilizacje
- Krawężniki granitowe, obrzeża
- Kostka brukowa
- Kostka granitowa
- Ilość mieszanek bitumicznych

BRANŻA SANITARNA:

- Kanalizacja (fi 160-1000)
- Studnie (fi 1200 – 2000)
- Wpusty deszczowe
- Wodociąg do przebudowy
- Gazociąg do przebudowy

BRANŻA ENERGETYCZNA:



- Słupy oświetleniowe:
- Kable energetyczne do położenia
- Przebudowa sieci teletechnicznych

BRANŻA ROZBIÓRKOWA:

- Rozbiórka budynku wraz z odłączeniem mediów

Stan istniejący konstrukcji nawierzchni

Jezdnia bitumiczna na warstwie z trylinki ułożonej na podbudowie z piasku



Podłoże gruntowe często ujawnia niespodzianki

- Rura gazowa fi 150 - 30 cm pod powierzchnią jezdnii,
- Studzienka murowana z cegły w osi projektowanego gazociągu.




Zagęszczenie uzbrojenia terenu odkryte w trakcie robót kanalizacyjnych.




Niespodzianek ciąg dalszy

W trakcie robót ziemnych okazało się, że podłoże gruntowe nie nadaje się do posadowienia konstrukcji nawierzchni, co potwierdziły przeprowadzone badania.



Projektant zaproponował wzmocnienie podłoża gruzem budowlanym oraz warstwą stabilizacji o podwyższonej wytrzymałości






Tak wykonana podbudowa stanowić będzie odpowiednią konstrukcję pod warstwy jezdne ul. Kraszewskiego



Ciekawe rozwiązanie kanalizacji deszczowej



W pierścieniu nowo budowanego ronda umieszczono 4 zbiorniki o pojemności 75 m³ każdy. Mają one za zadanie w razie nagłych opadów, spiętrzyć wodę opadową, następnie poprzez regulator przepływu znajdujący się w studni wylotowej, oddać sukcesywnie wodę do sieci kanalizacyjnej.








Głębokość wykopów pod kanalizację sięga nawet do 4 m




Zdjęcia z budowy – w trakcie prowadzonych prac





Trwające prace brukarskie




Jednym z nowych elementów komunikacyjnych przebudowanej ulicy będzie ścieżka rowerowa oraz rondo



Przygotowania do wykonania warstw bitumicznych 7+5+4 cm



Różnicę widać gołym okiem



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ