

Załącznik Nr 3e
do Załącznika Nr 3
do Umowy Nr ...

Przedmiar robót

Remont mieszkań komunalnych

Budowa: **ul. SIKORSKIEGO 4/28**

Lokalizacja: **ul Sikorskiego 4/28, 37-500 Jarosław**

Inwestor: **Gmina Miejska Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1**

Data opracowania:
2021-11-18

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont mieszkań komunalnych		
1	Rozdział	SIKORSKIEGO 4/28		
1.1	Element	Roboty budowlane		
1.1.1	KNR 401/432/2	Demontaz drzwi wewnętrznych	szt	2,0
1.1.2	KNR 401/354/5	Demontaz okien drewnianych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,02*1,42		2,868400
		RAZEM:	m2	2,87
1.1.3	KNR 401/1208/2	Likwidacja lamperii w kuchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		((1,68+2,22)*2-0,80*3)*1,50		8,100000
		RAZEM:	m2	8,10
1.1.4	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój (4,10*3,30)		13,530000
		kuchnia/p.pokój 2,22*1,68		3,729600
		wc 0,92*1,66		1,527200
		RAZEM:	m2	18,79
1.1.5	KNR 401/426/2	Rozebranie boazerii drewnianej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,10+3,30)*2*2,45-(2,02*1,42+0,80*2,00)		31,791600
		RAZEM:	m2	31,79
1.1.6	KSNR 7/701/4	Okna z tworzyw sztucznych - podział kwater - jak istniejące	m2	2,87
1.1.7	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianki pomiędzy wc a pokojem celem wykonania łazienki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,45		2,450000
		RAZEM:	m2	2,45
1.1.8	KNR 14/2010/1 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101- ściany łazienki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,00+1,00)*2,45		4,900000
		RAZEM:	m2	4,90
1.1.9	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	2,00
1.1.10	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*2,00*2		3,200000
		RAZEM:	m2	3,200
1.1.11	KNR 202/603/1	izolacje przeciwwilgociowe z płynnej folii - 1-warstwa- na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*3*2,45		7,350000
		RAZEM:	m2	7,35
1.1.12	KNR 202/603/2	izolacje przeciwwilgociowe j.w. następna warstwa	m2	7,35

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.13	KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, Wyliczenie ilości robót: $(2,66+0,92)*2*2,00-0,80*$ 2,00		
				12,720000
		RAZEM:		12,720000
			m2	12,72
1.1.14	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe z płynnej folii - 1 warstwa- posadzka Wyliczenie ilości robót: 0,92*2,66		
				2,447200
		RAZEM:		2,447200
			m2	2,45
1.1.15	KNR 202/602/2	Izolacje przeciwwilgociowe j.w. następna warstwa	m2	2,45
1.1.16	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej Wyliczenie ilości robót: łazienka 2,45 kuchnia /p.pokój 2,22*1,68		
				2,450000
				3,729600
		RAZEM:		6,179600
			m2	6,18
1.1.17	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych Wyliczenie ilości robót: pokój $(4,10*3,30)-1,00*1,00$		
				12,530000
		RAZEM:		12,530000
			m2	12,53
1.1.18	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- ściany i sufity Wyliczenie ilości robót: ŚCIANY pokój $(4,10+3,30)*2*2,45$ kuchnia/p.pokój $(2,22+1,68)*2*2,45$ wc/łazienka $(2,66+0,92)*0,45$ SUFITY pokój $(4,10*3,30)$ kuchnia/p.pokój $2,22*1,68$ wc $0,92*2,66$		
				36,260000
				19,110000
				1,611000
				13,530000
				3,729600
				2,447200
		RAZEM:		76,687800
			m2	76,69
1.1.19	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian pod malowanie Wyliczenie ilości robót: ŚCIANY pokój $(4,10+3,30)*2*2,45$ kuchnia/p.pokój $(2,22+1,68)*2*2,45$ wc/łazienka $(2,66+0,92)*0,45$		
				36,260000
				19,110000
				1,611000
		RAZEM:		56,981000
			m2	56,98
1.1.20	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie sufitu pod malowanie Wyliczenie ilości robót: SUFITY pokój $(4,10*3,30)$ kuchnia/p.pokój $2,22*1,68$ wc $0,92*2,66$		
				13,530000
				3,729600
				2,447200
		RAZEM:		19,706800
			m2	19,71
1.1.21	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity,- białkowanie Wyliczenie ilości robót: 56,98+19,71		
				76,690000
		RAZEM:		76,690000
			m2	76,69

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.22	KNR 401/1209/14 (1)	Malowanie farbą olejną parapetu	szt	1,00
1.1.23	KNR 401/1209/9 (1)	Malowanie farbą olejną drzwi wejściowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,00*2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2
1.2	Element	Instalacja wodno-kanalizacyjna		
1.2.1	KNR 402/132/1	Demontaż baterii zmywakowej	szt	1,00
1.2.2	KNR 402/235/5 (1)	Demontaż zlewozmywaka	kpl	1,00
1.2.3	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu	kpl	1,00
1.2.4	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,92+1,66+2,22+1,68	6,480000	
		RAZEM:	6,480000	m
1.2.5	KNR 402/230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi-do 50 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*2	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m
1.2.6	AT 17/106/1	Cięcie piłą diamentową bruzd dla rurociągów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,65+2,22+0,92+1,66+1,00+1,00)*0,05	0,422500	
		RAZEM:	0,422500	m2
1.2.7	KNR 215/103/1	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,65+2,22+0,92+1,66+1,00+1,00)*2	16,900000	
		RAZEM:	16,900000	m
1.2.8	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50+1,66+1,00+5,00	9,160000	
		RAZEM:	9,160000	m
1.2.9	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego	szt	7,00
1.2.10	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	4,00
1.2.11	KNR 401/705/1 (1)	Wypełnienie bruzd po ułożeniu rurociągów	m	16,90
1.2.12	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm	szt	6,00
1.2.13	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
1.2.14	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00
1.2.15	KNR 215/220/4	Zlewozmywak	szt	1,00
1.2.16	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm	szt	1,00
1.2.17	KNR 215/115/2	Bateria zmywakowa stojąca Dn 15 mm	szt	1,00
1.2.18	KNR 215/115/6	Bateria prysznicowa	szt	1,00
1.2.19	KNR 215/223/2	Analogia - Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego wraz z zasłonką prysznicową	kpl	1,00
1.3	Element	Instalacja elektryczna		
1.3.1	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	5,00
1.3.2	KNR 403/1124/2	Demontaż wyłączników instalacyjnych	szt	3,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.3	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	3,00
1.3.4	AT 17/106/1	Cięcie piłą diamentową bruzd dla rur winidurowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,10+3,30+2,00+1,68+0,92+2,66)*0,02	0,293200	
		RAZEM:	0,293200	0,29
1.3.5	KNR 508/110/1	Rury winidurowe , rura Fi: 20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,10+3,30+2,00+1,68+0,92+2,66+2,40)	17,060000	
		RAZEM:	17,060000	17,06
1.3.6	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,10+3,30+2,00+1,68+0,92+2,66)*2	29,320000	
		RAZEM:	29,320000	29,32
1.3.7	KNR 508/204/1	Obwód elektryczny dla podłączenia ogrzewania		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,22+1,68+1,10+2,00	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	7,00
1.3.8	KNR 401/705/1 (1)	Wypełnienie bruzd po ułożeniu kabli		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,10+3,30+2,00+1,68+0,92+2,66)	14,660000	
		RAZEM:	14,660000	14,66
1.3.9	KNR 508/504/1	Montaż opraw oświetleniowych z podłączeniem	szt	3,00
1.3.10	KNR 508/307/1	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem,	szt	3,00
1.3.11	KNR 508/309/1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem	szt	6,00

