

Załącznik Nr 3h
do Załącznika Nr 3
do Umowy Nr ...

Przedmiar robót

Remont mieszkań komunalnych

Budowa: **ul. SŁOWACKIEGO 13/2**

Lokalizacja: **SŁOWACKIEGO 13/2, 37-500 Jarosław**

Inwestor: **Gmina Miejska Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont mieszkań komunalnych		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 404/510/2	Rozebranie pieców oblicowanych kaflami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*1,00*2,00*2	3,200000	
		RAZEM:	3,200000	m3 3,20
1.2	KNR 401/432/2	Demontaz drzwi wewnętrznych - łazienka	szt	1,00
1.3	KNR 401/411/2	Uzupełnienie legarów w miejscu rozebranego pieca		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00*2*2	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m 4,000
1.4	KNR 401/820/3	Ułożenie płyt OSB		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*1,00*2	1,600000	
		RAZEM:	1,600000	m2 1,60
1.5	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe- do łazienki	szt	1,00
1.6	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*2,00	1,600000	
		RAZEM:	1,600000	m2 1,600
1.7	KNR 202/829/7	Uzupełnienie płytek glazurowanych przy wannie	m2	1,50
1.8	KNR 401/816/3	Ocyklinowanie posadzek z parkietu		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokój	5,78	5,780000	
	pokój	34,48	34,480000	
	kuchnia	14,66	14,660000	
		RAZEM:	54,920000	m2 54,92
1.9	KNKRB 2/1105/9	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	54,92
1.10	KNR 202/2009/2	Szpachlowanie ścian w łazience - nad płytkami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,94+1,42)*2*2,30	24,656000	
		RAZEM:	24,656000	m2 24,66
1.11	KNR 202/2009/4	Szpachlowanie sufitu w łazience	m2	5,48
1.12	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- ściany i sufitu		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ŚCIANY			
	p.pokój	(1,21+1,15)*2*3,50	16,520000	
	kuchnia	(4,97+2,95)*2*3,50	55,440000	
	pokój	(7,20+4,87)*2*3,50	84,490000	
	pokój	(2,47+2,34)*2*3,50	33,670000	
	SUFIITY			
	pokój	5,78	5,780000	
	pokój	34,48	34,480000	
	kuchnia	14,66	14,660000	
	p.pokój	1,39	1,390000	
		RAZEM:	246,430000	m2 246,43

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie sufitu pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój 5,78 5,780000		
		pokój 34,48 34,480000		
		kuchnia 14,66 14,660000		
		p.pokój 1,39 1,390000		
		łazienka 5,48 5,480000		
		RAZEM: 61,790000	m2	61,79
1.14	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian pod malowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ŚCIANY		
		p.pokój (1,21+1,15)*2*3,50 16,520000		
		kuchnia (4,97+2,95)*2*3,50 55,440000		
		pokój (7,20+4,87)*2*3,50 84,490000		
		pokój (2,47+2,34)*2*3,50 33,670000		
		łazienka (3,94+1,42)*2*2,30 24,656000		
		RAZEM: 214,776000	m2	214,78
1.15	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity - białkowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ŚCIANY		
		p.pokój (1,21+1,15)*2*3,50 16,520000		
		kuchnia (4,97+2,95)*2*3,50 55,440000		
		pokój (7,20+4,87)*2*3,50 84,490000		
		pokój (2,47+2,34)*2*3,50 33,670000		
		łazienka (3,94+1,42)*2*2,30 24,656000		
		SUFITY		
		pokój 5,78 5,780000		
		pokój 34,48 34,480000		
		kuchnia 14,66 14,660000		
		p.pokój 1,39 1,390000		
		łazienka 5,48 5,480000		
		RAZEM: 276,566000	m2	276,57
1.16	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek - na stopniu schodów zewnętrznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*(0,30+0,17) 0,705000		
		RAZEM: 0,705000	m2	0,71
1.17	KNR 202/1121/5	Ułożenie płytek gresowych (jak istniejące) na stopniu	m2	0,71
2	Element	Instalacja wodno-kanalizacyjna		
2.1	KNR 402/132/1	Demontaż bateri zmywakowej	szt	1,00
2.2	KNR 402/132/1	Demontaż bateri umywalkowej	szt	1,00
2.3	KNR 402/132/2	Demontaż baterii wannowej	szt	1,00
2.4	KNR 402/235/5 (1)	Demontaż zlewozmywaka	kpl	1,00
2.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
2.6	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu	kpl	1,00
2.7	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm- przesunięcie zlewozmywaka	m	6,50
2.8	AT 17/106/1	Cięcie piłą diamentową bruzd dla rurociągów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,50+5,00)*0,05 0,575000		
		RAZEM: 0,575000	m2	0,58
2.9	KNR 215/103/1	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15 mm	m	6,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.10	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,00+4,20	9,200000	
		RAZEM:	9,200000	m 9,20
2.11	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego	szt	7,00
2.12	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	podejście	4,00
2.13	KNR 401/705/1 (1)	Wypełnienie bruzd po ułożeniu rurociągów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,50+5,00)	11,500000	
		RAZEM:	11,500000	m 11,50
2.14	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	szt	6,00
2.15	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
2.16	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00
2.17	KNR 215/220/4	Zlewozmywak	szt	1,00
2.18	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15·mm	szt	1,00
2.19	KNR 215/115/6	Bateria wannowa stojąca, Dn 15·mm	szt	1,00
2.20	KNR 215/115/2	Bateria zmywakowa stojąca Dn 15·mm	szt	1,00
2.21	KNR 215/311/3	Kuchnie gazowe, czteropalnikowa z piekarnikiem	szt	1,00
2.22	KNR 4/403/1	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,94+1,42+1,21+2,34+2,47+4,97+2,95+2,00)*2	42,600000	
		RAZEM:	42,600000	m 42,60
2.23	KNR 4/411/1 (1)	Zawór przelotowy o poł. gwintowanych fi 15 mm	szt	5,00
2.24	KNR 4/412/6	Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm	szt	4,00
2.25	KNR 4/412/1	Zawory grzejnikowe, termostatyczne proste typ 15 mm	szt	4,00
2.26	KNR 4/427/1 (1)	Rury przyłączone do grzejników, o połączeniu na gwint, Dn 15 mm	kpl	4,00
2.27	KNR 4/418/5	Grzejniki stalowe	szt	3,00
2.28	KNR 215/420/1	Grzejnik łazienkowy	kpl	1
2.29	KNR 4/436/1	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	urządze	3,00
3	Element	Instalacja elektryczna		
3.1	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	8,00
3.2	KNR 403/1124/2	Demontaż wyłączników instalacyjnych	szt	5,00
3.3	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	4,00
3.4	AT 17/106/1	Cięcie piłą diamentową bruzd dla rur winidurkowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,47+2,34+1,21+1,15+3,49+1,42+4,97+2,95+4,87+7,20)*0,02	0,641400	
		RAZEM:	0,641400	m2 0,64
3.5	KNR 508/110/1	Rury winidurkowe, rura Fi-20·mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,47+2,34+1,21+1,15+3,49+1,42+4,97+2,95+4,87+7,20)	32,070000	
		RAZEM:	32,070000	m 32,07
3.6	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur,	m	32,07
3.7	KNR 401/705/1 (1)	Wypełnienie bruzd po ułożeniu kabli	m	32,07
3.8	KNR 508/504/1	Montaż opraw oświetleniowych z podłączeniem	szt	5,00
3.9	KNR 508/307/1	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem,	szt	5,00
3.10	KNR 508/309/1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem	szt	10,00