

Załącznik Nr 3i
do Załącznika Nr 3
do Umowy Nr ...

Przedmiar robót

Remont mieszkań komunalnych

Budowa: **SŁOWACKIEGO 13/10**

Lokalizacja: **ul Słowackiego 13/10, 37-500 Jarosław**

Inwestor: **Gmina Miejska Jarosław, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1**

Data opracowania:
2021-11-18

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont mieszkań komunalnych		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych ułożonych na parkiecie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pokój 28,83 28,830000		
		kuchnia 23,98 23,980000		
		p.pokój 4,12 4,120000		
		RAZEM: 56,930000	m2	56,93
1.2	KNR 401/354/5	Demontaz okien drewnianych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,20*2,05*3 7,380000		
		RAZEM: 7,380000	m2	7,380
1.3	KSNR 7/701/4	Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych - podział kwater - jak istniejące	m2	7,38
1.4	KNR 401/354/11	Wykucie z muru podokiennika drewnianego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*3 3,900000		
		RAZEM: 3,900000	m	3,90
1.5	KNR 401/321/2	Obsadzenie podokiennika drewnianego	szt	3,00
1.6	KNR 401/354/5	Demontaz drzwi dwuskrzydłowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,40*2,50 3,500000		
		RAZEM: 3,500000	m2	3,500
1.7	KNR 401/313/3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*0,25*0,20*2 0,030000		
		RAZEM: 0,030000	m3	0,030
1.8	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*3 6,000000		
		RAZEM: 6,000000	m	6,00
1.9	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m	6,00
1.10	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,00*0,60 3,600000		
		RAZEM: 3,600000	m2	3,60
1.11	KNR 401/304/1 (2)	Zmniejszenie otworu drzwiowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,40*2,50-1,00*2,00)*0,30 0,450000		
		RAZEM: 0,450000	m3	0,45
1.12	KNR 401/708/3 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*2+0,90 4,900000		
		RAZEM: 4,900000	m	4,90

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	1,00
1.14	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*2,00	1,600000	
		RAZEM:	1,600000	1,600
1.15	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi 2-krotne- drzwi dwuskrzydłowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	skrzydła	0,70*2,50*2*2*1,50	10,500000	
	ościeżnice	0,60*(2,50*2+1,40)*1,75	6,720000	
		RAZEM:	17,220000	17,22
1.16	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- ściany i sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ŚCIANY			
	p.pokój	(2,30+1,77)*2*3,50	28,490000	
	kuchnia	(5,82+4,15)*2*3,50	69,790000	
	pokój	(5,86+4,92)*2*3,50	75,460000	
	łazienka	(1,77+1,35)*2*2,00	12,480000	
	SUFITY			
	pokój	28,83	28,830000	
	kuchnia	23,98	23,980000	
	p.pokój	4,12	4,120000	
	łazienka	2,27	2,270000	
		RAZEM:	245,420000	245,42
1.17	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie sufitu pod malowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	SUFITY			
	pokój	28,83	28,830000	
	kuchnia	23,98	23,980000	
	p.pokój	4,12	4,120000	
	łazienka	2,27	2,270000	
		RAZEM:	59,200000	59,20
1.18	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian pod malowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ŚCIANY			
	p.pokój	(2,30+1,77)*2*3,50	28,490000	
	kuchnia	(5,82+4,15)*2*3,50	69,790000	
	pokój	(5,86+4,92)*2*3,50	75,460000	
	łazienka	(1,77+1,35)*2*2,00	12,480000	
		RAZEM:	186,220000	186,22
1.19	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity - białkowanie	m2	245,42
2	Element	Instalacja wodno-kanalizacyjna		
2.1	KNR 402/132/1	Demontaż bateri zmywakowej	szt	1,00
2.2	KNR 402/132/1	Demontaż bateri umywalkowej	szt	1,00
2.3	KNR 402/132/2	Demontaż baterii wannowej	szt	1,00
2.4	KNR 402/235/5 (1)	Demontaż zlewozmywaka	kpl	1,00
2.5	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
2.6	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.7	KNR 402/235/7	Demontaż wanny	kpl	1,00
2.8	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,15+2,80+1,77+0,30)*2	18,040000	
		RAZEM:	18,040000	m
				18,04
2.9	KNR 402/230/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi do 50 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50+4,50	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m
				6,00
2.10	AT 17/106/1	Cięcie piłą diamentową bruzd dla rurociągów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,15+1,77+4,50+6,00)*0,0	0,821000	
		5	0,821000	
		RAZEM:	0,821000	m2
				0,82
2.11	KNR 215/103/1	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,15+1,77+4,5	10,420000	
		RAZEM:	10,420000	m
				10,42
2.12	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m	6,00
2.13	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego	szt	7,00
2.14	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	4,00
2.15	KNR 401/705/1 (1)	Wypełnienie bruzd po ułożeniu rurociągów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,15+1,77+4,50+6,00)	16,420000	
		RAZEM:	16,420000	m
				16,42
2.16	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm	szt	10,00
2.17	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00
2.18	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00
2.19	KNR 215/222/2	Wanna	kpl	1,00
2.20	KNR 215/220/4	Zlewozmywak	szt	1,00
2.21	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm	szt	1,00
2.22	KNR 215/115/6	Bateria wannowa stojąca, Dn 15 mm	szt	1,00
2.23	KNR 215/115/2	Bateria zmywakowa stojąca Dn 15 mm	szt	1,00
2.24	KNR 215/311/3	Kuchnie gazowe, czteropalnikowa z piekarnikiem	szt	1,00
3	Element	Instalacja elektryczna		
3.1	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	8,00
3.2	KNR 403/1124/2	Demontaż wyłączników instalacyjnych	szt	4,00
3.3	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	4,00
3.4	AT 17/106/1	Cięcie piłą diamentową bruzd dla rur winidurów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,30+1,77*2+5,82+4,15+5,86+4,92)*0,02	0,531800	
		RAZEM:	0,531800	m2
				0,53
3.5	KNR 508/110/1	Rury winidurów, rura Fi 20 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,30+1,77*2+5,82+4,15+5,86+4,92)	26,590000	
		RAZEM:	26,590000	m
				26,59
3.6	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur,	m	26,59

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.7	KNR 401/705/1 (1)	Wypełnienie bruzd po ułożeniu kabli	m	26,59
3.8	KNR 508/504/1	Montaż opraw oświetleniowych z podłączeniem	szt	4,00
3.9	KNR 508/307/1	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem,	szt	4,00
3.10	KNR 508/309/1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem	szt	10,00

