

Kosztorys ofertowy

Przyłącza wodociągowe do źródła na cmentarzu Garbarze

Lokalizacja: **Garbarze** obręb 3 w m. Jarosław

Inwestor: **Gmina Miejska Jarosław**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PWIK W Jarosławiu**

Wartość kosztorysu netto: **8 535,02 zł**

VAT **1 963,05 zł**

Wartość kosztorysu brutto: **10 498,07 zł**

Słownie: **dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem 7/100 zł**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przyłącza wodociągowe do źródła na cmentarzu Garbarze		
1	Element	Roboty ziemne		
1.1	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III	m3	31,66
1.2	KNNR 1/214/5 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV	m3	31,66
2	Element	Zewnętrzne przyłącze wodociągowe		
2.1	KNR 218/902/1	Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach, rurociąg Fi' 80 mm	szt	1,000
2.2	KNNR 11/307/1 (1)	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi' 32 mm	m	17,000
2.3	KNRW 218/213/1 (1)	Zasuwa DN32x5/4" GW-GW JAFAR	kpl	1
2.4	KNR 218/609/1 analogia	Obetonowanie skrzynek do zasuw betonem B-7,5	m3	0,450
2.5	KNR 228/316/1 (1)	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi' 110 mm	próba	1,000
2.6	Kalkulacja własna	Zestaw wodomierzowy	szt	1,000
2.7	KNR 218/315/5	Uliczne źródła wodociągowe o Fi' 20 mm	kpl	1
2.8	KNR 228/408/1 (4)	Studzienki rewizyjne z rury gładkiej o średnicy 425 mm z gotowych elementów PE 400 mm - wodomierzowa	szt	1

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Przyłącza wodociągowe do źródła na cmentarzu Garbarze				
1	Element	Roboty ziemne				
1.1	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III	m3	31,66	15,86	502,13
1.2	KNNR 1/214/5 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV	m3	31,66	13,00	411,58
Razem Roboty ziemne						913,71
2	Element	Zewnętrzne przyłącze wodociągowe				
2.1	KNR 218/902/1	Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach, rurociąg Fi' 80 mm	szt	1,000	840,33	840,33
2.2	KNNR 11/307/1 (1)	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi' 32 mm	m	17,000	65,59	1 115,03
2.3	KNRW 218/213/1 (1)	Zasuwa DN32x5/4" GW-GW JAFAR	kpl	1	633,58	633,58
2.4	KNR 218/609/1 analogia	Obetonowanie skrzynek do zasuw betonem B-7,5	m3	0,450	324,40	145,98
2.5	KNR 228/316/1 (1)	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi' 110 mm	próba	1,000	795,41	795,41
2.6	Kalkulacja własna	Zestaw wodomierzowy	szt	1,000	500,00	500,00
2.7	KNR 218/315/5	Uliczne źródła wodociągowe o Fi' 20 mm	kpl	1	2 656,04	2 656,04
2.8	KNR 228/408/1 (4)	Studzienki rewizyjne z rury gładkiej o średnicy 425 mm z gotowych elementów PE 400 mm - wodomierzowa	szt	1	934,94	934,94
Razem Zewnętrzne przyłącze wodociągowe						7 621,31
Razem Przyłącza wodociągowe do źródła na cmentarzu Garbarze netto						8 535,02
VAT						1 963,05
Wartość kosztorysu brutto						10 498,07

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Przyłącza wodociągowe do źródła na cmentarzu Garbarze Koszty pośrednie: Kp = 65,70%R + 65,70%S Zysk: 10,60%R + 10,60%S + 10,60%Kp(R) + 10,60%Kp(S) VAT: 23,00%	
1	Roboty ziemne	913,71
2	Zewnętrzne przyłącze wodociągowe	7 621,31
	Suma elementów kosztorysu	8 535,02

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Razem Przyłącza wodociągowe do źródła na cmentarzu Garbarze netto	8 535,02
	VAT 23,00%	1 963,05
	Wartość kosztorysu brutto	10 498,07