

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
	Kosztorys	Prace budowlano-konserwatorskie (remont) murów obronnych okalających teren Opactwa Sióstr Benedyktynek położonego w Jarosławiu na działce nr ewidencji gruntu 2123 – obręb 4				
1	Element	REMONT I KONSERWACJA ZABYTKOWEGO MURU OBRONNEGO - CZĘŚĆ NADZIEMNA część ODCINKA "A" dług. ~58,60				
1.1	TZKNBK 4/501/4	Uzupełnienie brakujących fragmentów przez wykucie strzępi, oczyszczenie murów cegłą gotycką grub. 1 cegły do 1'm3 w jednym miejscu, mur o gładkiej powierzchni ścian (poz 66)	m3	9,34		
1.2	TZKNBK 4/501/9	Uzupełnienie brakujących fragmentów przez wykucie strzępi, oczyszczenie murów cegłą gotycką grub. ponad 1 cegły do 1'm3 w jednym miejscu, mur o gładkiej pow. ścian (poz 71)	m3	10,36		
1.3	TZKNBK 4/501/32	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej przez wykucie cegieł, oczyszczenie bruzdy, zwilżenie wodą, przemurowanie, głęb. przeszycia 1 1/2 cegły (poz 94)	m	9,40		
1.4	TZKNBK 4/501/31	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej przez wykucie cegieł, oczyszczenie bruzdy, zwilżenie wodą, przemurowanie, głęb. przeszycia 1 cegły (poz 93)	m	6,45		
1.5	KNR 401/508/3	Rozbiórka części pokrycia murów z dachówki zakładkowej z zaprawą podkładową/ budynek klasztorny/	m2	90,88		
1.6	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	93,76		
1.7	NNRNKB 202/618/1	Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej -	m2	93,73		
1.8	KNKRB 2/405/2	Ołaczenie połaci dachowych ponad murem	m2	93,73		
1.9	TZKNBK 6/501/6	Pokrycie pow. nad murem na deskowaniu dachówką z demontażu	m2	93,73		
1.10	TZKNBK 6/501/6	Uzupełnienie pokryw dachowych dachówka uzupełnienie pokryw dachowych dachówka ceramiczna zakładkowa na zaprawie (poz 44)	m2	23,44		
1.11	TZKNBK 4/501/52	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, ilość cegieł w jednym miejscu 1'szt. głęb. kucia 1 cegły (poz 114)	miejsce	157,00		
1.12	TZKNBK 4/501/55	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, pow. w jednym miejscu do 0.25'm2 głęb. kucia 1 cegły (poz 117)	miejsce	42,00		
1.13	TZKNBK 4/501/56	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, pow. w jednym miejscu do 0.50'm2 głęb. kucia 1 cegły (poz 118)	miejsce	52,00		
1.14	TZKNBK 4/501/57	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, pow. w jednym miejscu do 1.00'm2 głęb. kucia 1 cegły (poz 119)	miejsce	11,00		
1.15	KNR 1901/308/6	Przemurowanie korony murów cegłą gotycką na głębokość 2-óch cegieł	m3	5,27		
1.16	TZKNBK 4/501/47	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, ilość cegieł w jednym miejscu 4-5'szt. głęb. kucia 1/2 cegły (poz 109)	miejsce	149,00		
1.17	TZKNBK 4/501/48	Ostrożne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegieł zabytkowych, wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, pow. w jednym miejscu do 0.25'm2 głęb. kucia 1/2 cegły (poz 110)	miejsce	24,00		
1.18	NNRNKB 202/618/1	Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna (krotność=2 za drugą warstwę) w miejscach przemurowania muru Krotność=2	m2	17,58		
1.19	TZKNBK 8/201/27	Wykucie spoin (poz 27) - wykucie spoin o głęb. do 2 cm	m2	291,32		
1.20	TZKNBK 8/105/1	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich (poz 147)	m2	363,32		
1.21	TZKNBK 4/901/3	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej gładkich przy użyciu zaprawy Optosan TrassFuge" (poz 229)	m2	363,32		
1.22	KNR 1901/643/5	Dwukrotna hydrofobizacja powierzchniowa środkiem Funcosil SNL "Remmers" (lub równoważnym)	m2	363,32		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Prace budowlano-konserwatorskie (remont) murów obronnych okalających teren Opactwa Sióstr Benedyktynek położonego w Jarosławiu na działce nr ewidencji gruntu 2123 – obręb 4	
1	REMONT I KONSERWACJA ZABYTKOWEGO MURU OBRONNEGO - CZĘŚĆ NADZIEMNA część ODCINKA "A" dług. ~58,60	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Prace budowlano-konserwatorskie (remont) murów obronnych okalających teren Opactwa Sióstr Benedyktynek położonego w Jarosławiu na działce nr ewidencji gruntu 2123 – obręb 4 netto	

Prace budowlano-konserwatorskie (remont)
murów obronnych okalających teren Opactwa
Sióstr Benedyktynek położonego
w Jarosła...